



SAAE Porto Feliz

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Diretoria Técnica - Rua Cardoso Pimentel, 970 – Bepim - CEP 18.545-090 Fone/Fax (15) 3261-9700

Site: <http://saaeportofeliz.sp.gov.br> - E-mail: projetos@saaeportofeliz.sp.gov.br

FECHAMENTO DE MURO DE DIVISA EM BLOCO ESTRUTURAL - ETA COMPACTA									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	REFERENCIA	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.	UNI.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/BDI
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	CDHU 186	02.08.050	PLACA DE OBRA	6,00	M ²	R\$ 169,16	R\$ 204,23	R\$ 1.014,96	R\$ 1.225,36
01.02	SINAPI_SP_7/2022	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	140,00	M	R\$ 61,78	R\$ 74,59	R\$ 8.649,20	R\$ 10.442,18
02.00			ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME E ESTACA						
02.01	SINAPI_07_2022	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	21,00	M ³	R\$ 204,00	R\$ 246,29	R\$ 4.284,00	R\$ 5.172,07
03.00			ARMAÇÃO DE PILAR. VIGAS BALDRAME E ESTACAS						
03.01	SINAPI_07_2022	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	210,00	KG	R\$ 18,15	R\$ 21,91	R\$ 3.811,50	R\$ 4.601,62
03.02	SINAPI_07_2022	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017	1.128,96	KG	R\$ 17,27	R\$ 20,85	R\$ 19.497,14	R\$ 23.538,90
04.00			LANÇAMENTO DE FERRAGENS E CONCRETAGEM						
04.01	SINAPI_07_2022	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	25,84	M ³	R\$ 612,11	R\$ 739,00	R\$ 15.815,94	R\$ 19.094,59
04.02	FDE_04_2022	02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	280,00	M	R\$ 81,32	R\$ 98,17	R\$ 22.768,78	R\$ 27.488,75
05.00			ALVENARIA DE VEDAÇÃO E BLOCOS DE CONCRETO						
05.01	SINAPI_07_2022	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	616,00	M ²	R\$ 57,26	R\$ 69,13	R\$ 35.272,16	R\$ 42.584,08
05.02	FDE_07_2022	04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	560,00	M	R\$ 54,68	R\$ 66,02	R\$ 30.620,80	R\$ 36.968,49
06.00			INSTALAÇÃO DE PORTÃO						
06.01	FDE_04_2022	06.02.063	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	10,00	m ²	R\$ 1.180,08	R\$ 1.424,71	R\$ 11.800,81	R\$ 14.247,12
07.00			INSTALAÇÃO DE CONCERTINA						
07.01	SINAPI_07_2022	34348	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	264,00	M	R\$ 20,95	R\$ 25,29	R\$ 5.530,80	R\$ 6.677,33
TOTAL								R\$ 159.066,09	R\$ 192.040,49
OBSERVAÇÕES: O BDI utilizado é de 20,73%. O item 05.01 contempla a mão de obra e a argamassa, sendo retirado o valor dos blocos de concreto que serão fornecidos pelo contratante.									

Porto feliz, 20 de outubro 2022

Eng^o Jonas Lemos Martins
Assessor Chefe de Gabinete