

Edital: TOMADA DE PREÇOS n.º 01/2017

OBJETO: Substituição das Redes de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais

EMISSÃO: 22/09/2017 - **ABERTURA:** 10/10/2017 – 10 horas

LOCAL: Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50 – Centro – Porto Feliz/SP



Fls. 1/8

ANEXO VIII - PROPOSTA DE PREÇOS E CRONOGRAMA DE ETAPAS
TOMADA DE PREÇOS n.º 01/2017 – PROCESSO n.º 139/2017
(modelo orientativo – preencher em papel timbrado da licitante)

NOME DA EMPRESA:.....

ENDEREÇO:

CIDADE:..... ESTADO:.....

CNPJ: IE:

BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| INTERESSADO: SAAE PORTO FELIZ | | | | | | |
|--|--|----------------|--------|----------|-------------|---------------|
| OBRA: DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | |
| LOCAL: RUA JOAQUIM AGOSTINHO TORRES - PORTO FELIZ/SP. | | | | | | |
| REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS | | | | | | |
| Item | Descrição | Ud. | Qtde. | Unitário | Total (R\$) | Código Sinapi |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m ² | 6,00 | | | 74209/001 |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. | m ² | 6,00 | | | 93209 |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) | m | 269,00 | | | 73679 |
| 1.4 | CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM) M 4.81 | m | 269,00 | | | 73678 |
| | SUB-TOTAL | | | | | |
| 2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | | | | | |
| 2.1 | SINALIZACAO DE TRANSITO | | | | | |
| 2.1.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSICO (COM LÂMPADAS INCANDESCENTES) | m | 60,00 | | | 74221/001 |
| 2.1.2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA (6mm), PINTURA A CAL APROVEITAMENTO 2X | m ² | 40,00 | | | 74220/001 |
| 2.2 | ACESSOS/PASSADIÇOS | | | | | |
| 2.2.1 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | m ² | 16,00 | | | 74219/001 |
| 2.2.2 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS | m ² | 20,00 | | | 74219/002 |
| | SUB-TOTAL | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 3.1 | DEMOLIÇÃO DE ASFALTO | | | | | |
| 3.1.1 | MAQUINA DE CORTAR ASFALTO/CONCRETO A GASOLINA POT * 10HP * C/ DISCO * ATE 20" * TIPO CLIPPER OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | h | 200,00 | | | INSUMO 4035 |
| 3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m ² | 168,50 | | | 92970 |
| 3.1.3 | CARGA E DESCARGA DE MATERIAL A GRANEL, (2 SERVENTES) EM CAMINHÃO BASCULANTE INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m ³ | 50,55 | | | 72850 |

CNPJ n.º: 45.479.391/0001-07

Edital: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2017**OBJETO:** Substituição das Redes de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais**EMISSÃO:** 22/09/2017 - **ABERTURA:** 10/10/2017 – 10 horas**LOCAL:** Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50 – Centro – Porto Feliz/SP

Fls. 2/8

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|----------|--|-----------|
| 3.1.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA | m ³ /km | 1.011,00 | | 72887 |
| 3.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO | | | | |
| 3.2.1 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO. | m ³ | 238,50 | | 73710 |
| 3.2.2 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m ² | 1.590,00 | | 72945 |
| 3.2.3 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACA | m ² | 1.590,00 | | 73760/001 |
| 3.2.4 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | ton | 63,23 | | 72962 |
| 3.2.5 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | ton | 63,23 | | 72963 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 4 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA | | | | |
| 4.1 | ROCHA | | | | |
| 4.1.1 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS | m ³ | 80,70 | | 73965/002 |
| 4.2 | CARGA E TRANSPORTE DE ROCHA | | | | |
| 4.2.1 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS | m ³ | 104,91 | | 74010/001 |
| 4.2.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) | m ³ xkm | 2.098,20 | | 72887 |
| 4.3 | JAZIDA | | | | |
| 4.3.1 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL EM JAZIDA | m ³ | 104,91 | | 74151/001 |
| 4.3.2 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EXCETO ROCHA | m ³ | 104,91 | | 79492 |
| 4.3.3 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) | m ³ xkm | 2.098,20 | | 72887 |
| 4.4 | ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | | | | |
| 4.4.1 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m ³ | 104,91 | | 93378 |
| 4.4.2 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m ³ | 104,91 | | 74005/001 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | |
| 5.1 | ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m ³ | 538,00 | | 72915 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 6 | Reaterro e compactação de solo | | | | |
| 6.1 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m ³ | 645,60 | | 93378 |
| 6.2 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m ³ | 645,60 | | 74005/001 |

Edital: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2017**OBJETO:** Substituição das Redes de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais**EMISSÃO:** 22/09/2017 - **ABERTURA:** 10/10/2017 – 10 horas**LOCAL:** Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50 – Centro – Porto Feliz/SP

Fls. 3/8

| | SUB-TOTAL | | | | |
|----------|--|----------------|--------|--|-----------|
| 7 | ASSENTAMENTOS DOS TUBOS | | | | |
| 7.1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | m | 84,00 | | 92811 |
| 7.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | m | 185,00 | | 92829 |
| 7.3 | EMBASAMENTO (LASTRO DE AREIA) | m ³ | 40,35 | | 83667 |
| 7.4 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | m ² | 555,00 | | 94040 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 8 | CAIXA RALO - BOCA DE LOBO | | | | |
| 8.1 | CAIXA TIPO BOCA LOBO, EM ALV DE BLOCO DE CONCRETO, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. | unid. | 15,00 | | 73950/001 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 9 | MATERIAL DE CONCRETO - ÁGUAS PLUVIAIS | | | | |
| 9.1 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | m | 84,00 | | INS 7761 |
| 9.2 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | m | 185,00 | | INS 7762 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | |

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**PROCESSO SAAE N.º 139-2017****OBRA: REDE COLETORA DE ESGOTO - RUA JOAQUIM AGOSTINHO TORRES**

| Item | Descrição | Ud. | Qtde. | Unit. | Total (R\$) | Código |
|------------|--|----------------|--------|-------|-------------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO. | m | 298,00 | | | 73610 |
| 1.2 | CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA | m | 298,00 | | | 73682 |
| | SUB-TOTAL | | | | | |
| 2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | | | | | |
| 2.1 | SINALIZACAO DE TRANSITO | | | | | |
| 2.1.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSICO (COM LÂMPADAS INCANDESCENTES) | m | 10,00 | | | 74221/001 |
| 2.1.2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA (6mm), PINTURA A CAL APROVEITAMENTO 2X | m ² | 10,00 | | | 74220/001 |
| 2.2 | ACESSOS/PASSADIÇOS | | | | | |
| 2.2.1 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | m ² | 4,00 | | | 74219/001 |
| 2.2.2 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS | m ² | 6,00 | | | 74219/002 |
| | SUB-TOTAL | | | | | |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| 3.1 | Escavação e descarte | | | | | |
| 3.1.2 | ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,0m DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m ³ | 447,00 | | | 72915 |

CNPJ n.º: 45.479.391/0001-07

Edital: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2017**OBJETO:** Substituição das Redes de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais**EMISSÃO:** 22/09/2017 - **ABERTURA:** 10/10/2017 – 10 horas**LOCAL:** Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50 – Centro – Porto Feliz/SP

Fls. 4/8

| | | | | | |
|------------|--|-------|-----------|--|-------------|
| 3.1.3 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS | m³ | 581,10 | | 74010/001 |
| 3.1.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA | m³xKm | 11.622,00 | | 72887 |
| 3.2 | Reaterro e compactação de solo | | | | |
| 3.2.1 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 581,10 | | 73964/006 |
| 3.2.2 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 581,10 | | 74005/001 |
| 3.2.2 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL EM JAZIDA 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS | m³ | 581,10 | | 74151/001 |
| 3.2.3 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS | m³ | 581,10 | | 74010/001 |
| 3.2.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA | m³xKm | 11.622,00 | | 72887 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 4 | ESGOTAMENTOS | | | | |
| 4.1 | ESGOTAMENTO COM MOTO BOMBA AUTOESCORVANTE | h | 50,00 | | 73891/001 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 5 | ASSENTAMENTOS | | | | |
| 5.1 | ASSENTAMENTOS DE TUBOS DN150 | | | | |
| 5.1.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA | m | 298,00 | | 90734 |
| 5.2 | EMBASAMENTO | | | | |
| 5.2.1 | EMBASAMENTO (LASTRO DE AREIA) | m³ | 11,92 | | 83667 |
| 5.2.2 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | m² | 596,00 | | 94040 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 6 | REMANEJAMENTO DE TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS CALÇADAS | | | | |
| 6.1 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30,00 | | 74026/001 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 7.1 | RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS, INCLUINDO SERVIÇOS PARA AS LIGAÇÕES | | | | |
| 7.1.1 | MAQUINA DE CORTAR ASFALTO/CONCRETO A GASOLINA POT * 10HP * C/ DISCO * ATE 20" * TIPO CLIPPER OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | h | 80,00 | | INSUMO 4035 |

Edital: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2017**OBJETO:** Substituição das Redes de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais**EMISSÃO:** 22/09/2017 - **ABERTURA:** 10/10/2017 – 10 horas**LOCAL:** Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50 – Centro – Porto Feliz/SP

Fls. 5/8

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------|--|--------------|
| 7.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m ² | 100,00 | | 92970 |
| 7.1.3 | CARGA E DESCARGA DE MATERIAL A GRANEL, (2 SERVENTES) EM CAMINHÃO BASCULANTE INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m ³ | 30,00 | | 72850 |
| 7.1.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA | m ³ /km | 600,00 | | 72887 |
| 7.1.5 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m ³ | 31,00 | | 73616 |
| 7.1.6 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1Km | m ³ | 9,30 | | 72897 |
| 7.1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA | m ³ /km | 186,00 | | 72887 |
| 7.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (incluso os pisos das ligações domiciliares) | | | | |
| 7.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | m ² | 31,00 | | 94994 |
| 7.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | m ² | 15,00 | | Insumo 3733 |
| 7.2.3 | PEDRA MIRACEMA | m ² | 6,00 | | |
| 7.2.4 | PISO CERÂMICO OU ARDÓZIA (FORA DE PADRÃO) ESMALTADO LINHA POPULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO FLEXÍVEL | m ² | 10,00 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 8 | LIMPEZA DA OBRA | | | | |
| 8.1 | LIMPEZA DE PISOS NA CALÇADA | m ² | 84,00 | | 73948/014 |
| 8.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 298,00 | | 9537 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 9 | MATERIAL DE PVC ESGOTO DN150 | | | | |
| 9.1 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | m | 298,00 | | INSUMO 36083 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 10 | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO | | | | |
| 10.1 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO. | unid. | 7,00 | | 73963/010 |
| 10.2 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T80 com logotipo SAAE | unid. | 7,00 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 11 | LIGAÇÃO DOMICILIAR | | | | |
| 11.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA, H <= 1,00m | m ³ | 168,00 | | 93358 |

Edital: TOMADA DE PREÇOS n° 01/2017**OBJETO:** Substituição das Redes de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais**EMISSÃO:** 22/09/2017 - **ABERTURA:** 10/10/2017 – 10 horas**LOCAL:** Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50 – Centro – Porto Feliz/SP

Fls. 6/8

| | | | | | |
|------|--|----|--------|--|--------------|
| 11.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | m³ | 201,60 | | 93382 |
| 11.3 | SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESGOTO DN150X100MM | ud | 28,00 | | INSUMO 6105 |
| 11.4 | TUBO COLETOR DE ESGOTO OCRE PVC JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | m | 84,00 | | INSUMO 36365 |
| 11.5 | CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 100MM | ud | 28,00 | | INSUMO 1858 |
| 11.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REV. INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM | ud | 28,00 | | 74104/001 |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| TOTAL GERAL DA OBRA | |
| DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | |
| REDE COLETORA DE ESGOTO | |
| TOTAL GERAL DA OBRA (R\$) | |

Valor total da Proposta (extenso) _____

Validade da proposta: _____ dias (mínimo de 60 dias).

DECLARO que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Preços fixos e irrevogáveis.

Todas as demais condições para prestação dos serviços observarão o contido no edital e anexos.

Vimos pela presente solicitar que todos os pagamentos para liquidação de notas fiscais emitidas por nossa empresa, sejam efetuados através de crédito em nossa conta corrente abaixo indicada:

Nome do Banco:

Agência N°:

Nome da Agência:

Número da Conta Corrente:

(Local e data), em ____ de _____ de 2017.

Assinatura do representante: _____

Nome do representante: _____

RG do representante: _____

Edital: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2017



OBJETO: Substituição das Redes de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais

EMISSÃO: 22/09/2017 - **ABERTURA:** 10/10/2017 – 10 horas

LOCAL: Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50 – Centro – Porto Feliz/SP



Fls. 7/8

|  | | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | | | | | | | | | | DATA BASE - junho/17 | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|----|----|----------------|------|
| | | TOMADOR: | | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPREENHIMENTO | | Rede coletora de esgoto - Rua Joaquin Agostinho Torres | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | realizado até / / | A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s) | | | | | | | | | | | | Total (em R\$) | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | ESGOTAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | ASSENTAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | REMANEJAMENTO DE TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS CALÇADAS | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | LIMPEZA DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 9 | MATERIAL DE PVC ESGOTO DN150 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10 | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11 | LIGAÇÃO DOMICILIAR | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Responsável Técnico | |  | | | | | | | | | | | | |
| Nome: | | Eng.º Luís Fernando Segatto | | | | | | | | | | | | | | |
| Reg. Profissional: | | Crea n.º 5062483978 | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Edital: TOMADA DE PREÇOS n° 01/2017



OBJETO: Substituição das Redes de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais

EMISSÃO: 22/09/2017 - **ABERTURA:** 10/10/2017 – 10 horas

LOCAL: Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50 – Centro – Porto Feliz/SP



Fls. 8/8

|  | | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | | | | | | | | | | | DATA BASE - junho/17 | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------|----|----------------|------|
| | | TOMADOR: | | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPREENDIMENTO | | Galeria de águas pluviais - RUA Joaquin Agostinho Torres | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | realizado até / / | A Realizar em (x) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s) | | | | | | | | | | | | Total (em R\$) | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | Reaterro e compactação de solo | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | ASSENTAMENTOS DOS TUBOS | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | CAIXA RALO - BOCA DE LOBO | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 9 | MATERIAL DE CONCRETO - ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Responsável Técnico | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: | | Eng.º Luís Fernando Segatto | | | | | | | | | | | | | | |
| Reg. Profissional: | | Crea n.º 5062483978 | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura: | | | | | | | | | | | | | | | | |