

**TOMADA DE PREÇOS N.º:** 01/2022

**PROCESSO:** 556/2022

**OBJETO:** Obras de Infraestrutura – Exclusão e Instalação de Unidade Compacta de Pré Tratamento de Esgoto

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** 25/10/2022, às 10h.

**LOCAL:** Pça. Dr. José Sacramento e Silva, n.º 50, Centro - Porto Feliz /SP



## **COMUNICADO 01**

### **RESPOSTA – QUESTIONAMENTO/ESCLARECIMENTO**

A Comissão Permanente de Licitações, devidamente nomeada pela Portaria n.º 2.338 de 03 de janeiro de 2.022, consoante o que dispõe o subitem 13.3 do presente Edital, vem pelo presente comunicar aos licitantes, conforme estabelece ainda o subitem 13.4 do edital, que uma das empresas interessadas em participar do certame apresentou pedido de esclarecimentos:

#### **ESCLARECIMENTO**

Gostaria de confirmar uma informação referente à TP n.º 01/2022 – Processo SAAE n.º 556/2022. No termo de referência, item 04 – Obras Civis, os itens a: “Terraplenagem” e b: “Insert em caixa de manobra inicial existente” não estão inclusos na planilha de preços? Deverão ser fornecidos pelo licitante?

**Resposta da Diretoria Técnica do SAAE de Porto Feliz:**

#### **ESCLARECIMENTO**

Trata-se de pedido de esclarecimento referente ao Edital da Tomada de Preços no 01/2022, recebido via e-mail, da empresa **GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.**

**Questionamento da empresa interessada:**

*No termo de referência, item 04 - Obras Civis, os itens a: "Terraplenagem" e b: "Insert em caixa de manobra inicial existente" não estão inclusos na planilha de preços?*

**Respostas da equipe técnica do SAAE Porto Feliz:**

**Com relação ao item 04 – Obras Civis, temos a esclarecer:**

#### **A. - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO**

| ITEM         | DESCRIÇÃO                                | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|--------------|--|-------------------------|
| 01           | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                    | 19.673,33               |
| 02           | SERVIÇOS INICIAIS                        | 10,013,33               |
| 03           | UNIDADE COMPACTA DE PRÉ-TRATAMENTO       | 1.258,790,62            |
| 04           | CONSTRUÇÃO DE REDES                      | 183.362,01              |
| 05           | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM          | 23.130,67               |
| 06           | CONSTRUÇÃO DE PILAR DE APIO DA TUBULAÇÃO | 10.237,84               |
| 07           | LIMPEZA FINAL DA OBRA                    | 5.575,00                |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>R\$ 1.510.782,80</b> |
| <b>GERAL</b> |  |                         |

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

CNPJ n.º 45.479.391/0001-07

Insc. Estadual n.º isento

Pça. Dr. José Sacramento e Silva, n.º 50, Centro, Porto Feliz / SP - CEP. 18.540-000  
Fone (15) 3261.9600 - Fax (15) 3261.9609 - E-mail: [pregao@saaeportofeliz.sp.gov.br](mailto:pregao@saaeportofeliz.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS N.º: 01/2022

PROCESSO: 556/2022

OBJETO: Obras de Infraestrutura – Exclusão e Instalação de Unidade Compacta de Pré Tratamento de Esgoto

ABERTURA DOS ENVELOPES: 25/10/2022, às 10h.

LOCAL: Pça. Dr. José Sacramento e Silva, n.º 50, Centro - Porto Feliz /SP



*A descrição dos serviços descrito na planilha acima, demonstra de forma sintética para efeito de consulta dos preços de mercado.*

*A planilha apresentada em consonância com os parâmetros aprovados no Contrato de Repasse FEHIDRO 070/2022 - Instrumento de Liberação de Crédito não Reembolsável.*

*Esta diretoria técnica operacional tem a esclarecer com os itens mencionados pela empresa GWA Water estão inclusos no item 04 da planilha orçamentaria e cronograma de implantação conforme consta no edital.*

| CONSTRUÇÕES DE REDES |        |           |  |    |       |
|----------------------|--------|-----------|--|----|-------|
| 4                    |        |           |  |    |       |
| 4.1                  |        |           | LOCAÇÃO DE REDES   |    |       |
| 4.1.1                | Sinapi | 99063     | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M  | M  | 36,10 |
| 4.2                  |        |           | RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS.  |    |       |
| 4.2.1                | SINAPI | 91282     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | h  | 24,00 |
| 4.2.2                | CDHU   | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento  | m³ | 0,33  |
| 4.2.3                | CDHU   | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento  | m² | 20,00 |
| 4.2.4                | CDHU   | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km   | m³ | 6,10  |
| 4.2.5                | CDHU   | 05.08.100 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10 km até o 15 km   | m³ | 6,10  |
| 4.3                  |        |           | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE   |    |       |
| 4.3.1                | CDHU   | 07.01.080 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto  | m³ | 30,00 |
| 4.3.2                | CDHU   | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria   | m³ | 39,00 |
| 4.3.3                | CDHU   | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10ª km até 15ª km   | m³ | 39,00 |
| 4.4                  |        |           | REATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO   |    |       |
| 4.4.1                | SINAPI | 93362     | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO)                  | m³ | 39,00 |
| 4.4.2                | CDHU   | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto  | m³ | 39,00 |
| 4.4.3                | CDHU   | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto  | m³ | 39,00 |
| 4.4.4                | CDHU   | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria   | m³ | 39,00 |
| 4.4.5                | CDHU   | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10ª km até 15ª km   | m³ | 39,00 |
| 4.5                  |        |           | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVETAMENTO DO MATERIAL   |    |       |
| 4.5.1                | SINAPI | 94990     | EXECUÇÃO DE PASSBO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.   | m³ | 0,33  |
| 4.6                  |        |           | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS   |    |       |
| 4.6.1                | CDHU   | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN (incluído requadro com serra em pavimento existente)  | m² | 24,00 |
| 4.6.2                | CDHU   | 54.01.220 | Base de bica corrida – com espessura acabado de 15 cm, compactada a 95% do Proctor Modificado  | m² | 3,60  |
| 4.6.3                | CDHU   | 54.03.230 | Imprimadura ligante asfáltica de ruptura rápida RR-2C  | m² | 24,00 |
| 4.6.4                | CDHU   | 54.03.210 | Camada ou capa de rolamento em CBUQ, com espessura acabada   | m² | 0,72  |

Atenciosamente,

Porto Feliz, 17 de outubro de 2022.

  
**Marcelo Luiz Flauzino**  
Diretor Técnico Operacional Substº.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

CNPJ n.º 45.479.391/0001-07

Insc. Estadual n.º isento

Pça. Dr. José Sacramento e Silva, n.º 50, Centro, Porto Feliz / SP - CEP. 18.540-000  
Fone (15) 3261.9600 - Fax (15) 3261.9609 - E-mail: [pregao@saaeportofeliz.sp.gov.br](mailto:pregao@saaeportofeliz.sp.gov.br)